

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. директора Тилігульського
аграрного фахового коледжу

В.Л.Калюжний

« 12 » 08 2025 р.

АКТ дефектний № 1

від « 12 » 08 2025 р.

Ми, комісія в складі Дундєва Ірина Ігорівна заступник директора з адміністративно-господарської роботи, голова постійно діючої технічної комісії;

члени комісії:

Калюжний Володимир Леонідович заступник директора з виховної роботи;

Стоянов Анатолій Миколайович- головний енергетик;

Остапчук Володимир Євгенович робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель;

склали цей акт про те, що потрібно виконати «Поточний ремонт частини приміщення навчального корпусу "Агроінженерії" Тилігульського аграрного фахового коледжу».

№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	28
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	40
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відби- вання в одному місці більше 5 м²	м²	108
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м²	94,99
5	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м² понад 7 до 12 шт	м²	85,81
6	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м²	70,52
7	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м²	22,32
8	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м²	22,32
9	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м²	-22,32
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фар- бування	м²	22,32
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м²	35,18

№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м ²	35,18
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	200,16
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	200,16
16	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	96,48
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	22,32
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м ²	22,32
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	4,88
20	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м ²	1,89
21	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м ²	120
22	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	98
23	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м ²	232
24	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м ²	232
25	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м ²	125
26	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м ²	97,91
27	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м ²	97,91
28	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	м ²	97,91
29	Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м ²	97,91
30	Улаштування підшивки карнизу	м ²	260,88
31	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	26
32	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	127,2
33	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	63
34	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	22
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	18
36	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	48
37	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	48


№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість
38	Монтаж 1-лампового бра	шт	6
39	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на щитах, кількість ламп 2 шт	шт	48
40	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16
41	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6
42	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	132
43	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	132
44	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1
45	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	32
47	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6,8
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9,3
50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3
51	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1
52	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1
53	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
54	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1


Підписи:

Голова комісії

Члени комісії:

 Дундєва І.І.

 Капожний В.Л.

 Стоянов А.М.

 Остапчук В.С.